

Hegi Haustechnik GmbH
 Wehntalerstrasse 487
 8046 Zürich

Offerte 103639

Seite: 1
 Datum: 06.05.2022
 MWSt.-Nr.: CHE-107.374.554
 Unser Zeichen: MY
 Objekt: Rainstrasse 29 in 8610 Uster
 Gültigkeit: 31.08.2022

Menge	Einheit	Artikel	Bezeichnung	St.	Preis	Total
-------	---------	---------	-------------	-----	-------	-------

Sehr geehrter Herr Kamal

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage.
 gemäss Ihren Angaben offerieren wir Ihnen die Arbeiten wie folgt:

1. Berechnungsgrundlagen Typ PP-Kunststoff -Abgasleitungssystem

Feuerung : UltraGas 27 Raumluft abhängig betrieben
 Wärmeleistung : 27 kW
 Brennstoff : Gas
 Abgangsstützen Kessel : ø 80/125
 Best. Kaminquerschnitt : ø 130
 Neuer Kaminquerschnitt : ø 80

2. Systembeschreibung Abgasleitung Technostar PPH - Star

Im bestehenden Kaminzug geführte Kunststoff-Abgasleitung Technostar inkl. den erforderlichen Anschluss-, Halterungs- und Reinigungselementen, bis an den Kessel geführt.
 Die Muffen verbindungen sind mit Dichtungen versehen und werden im Steckmuffensystem zusammengefügt. Das System ist Gas- und Kondensat dicht. Ein Temperaturwächter auf 120°C ist im Gerät eingebaut.
 Die Anlage ist für Überdruckbetrieb ausgelegt.
 Der Einbau erfolgt in einer Ummauerung.
 Die Anlage wird nach Vorschriften der Vereinigung kantonaler Feuerversicherung ausgeführt sowie der zuständigen Amtsstellen angemeldet

3. Klassifizierung

EN 1443 - T120;H1;W;1/2;O-50;R00;EI00
 VKF Brandschutzanwendung Technostar PP-Einwandig Nr. 14772

4. Arbeitsausführung

Installation am Arbeitsplatz, soweit notwendig.
 Einbau eines Kunststoff-Rohres ab Heizkessel bis Mündung

Offerte 103639

Seite: 2

Menge	Einheit	Artikel	Bezeichnung	St.	Preis	Total
-------	---------	---------	-------------	-----	-------	-------

5. Liefern und versetzen von:

- Rohr NW 80 mm L = ca10.50m
- Steckmuffe mit Dichtung
- Kaminfuss- Stützbogen
- Bogen 45 °
- Bogen 90 °
- Abstandhalter
- Abhängung
- Revisions T-Stück
- Kesselstutzen
- Mündungsrohr
- Kaminabschlussmuffe
- Messnippel
- Futterrohr
- Rohrschelle mit Grundplatte

1.00	Stk		Liefern und versetzen von: Kaminsanierung wie beschrieben	201	2'876.00	2'876.00
Subtotal						2'876.00
MWSt 7.7% exkl. (2'876.00)				201		221.45
Total					CHF	3'097.45

Kondition: 30 Tage rein Netto

Garantie: Allgemeine Bedingungen der SIA

Bauseitige Bestellung: Rauchgas Abgang an Kessel hinten

Wir haben uns bemüht, unser Angebot wirtschaftlich günstig zu kalkulieren.
 Es freut uns, wenn Sie uns bei der Vergabe dieser Arbeiten berücksichtigen.
 Wir garantieren Ihnen eine Sorgfältige und Termingerechte Ausführung.

Freundliche Grüsse

Felix Meli AG